

**Problema:** Renovación ambiental sala de fumadores en oficinas de Gijón.

**Datos:** 3 x 3 x 3 m, 2 m conducto al exterior ya instalado de 125 mm diámetro.

**Necesidades:** 405 m<sup>3</sup>/h.

**Pérdidas de carga:** 9,5 mm c.d.a.

**Solución:** 1 TD-500/160, 1 rejilla de entrada GCI-200 y 1 persiana PER-125 W.

**Observaciones:** Calculadas 15 renovaciones / hora.

